

_____ М.Ю. Киреев

" ____ " _____ 2014 г.

**Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
МУП "Электрические сети" ГО г.Стерлитамак и план их финансирования на 2015 год**

№№ пп	Наименование объекта	Стадия реали- зации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строите- льства	Год оконча- ния строите- льства	Полная стоимость строитель- ства	Остато- чная стоимо- сть строит- ель- ства	План финансирова- ния текущего года	Ввод мощностей	Объем финансиро- вания
			кВА	км						план 2015 года	план 2015 года
		С/П	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС			тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	км/кВА	тыс. руб. без НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч.		1 500,0	7,47			18 389,65		18 389,65	7,47/1500	18 389,65
1	Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6(10)кВ										
1.1.1.1	Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)	С/П		1,55	2015	2015	2 403,69		2 403,69	1,55	2 403,69
1.1.2.	Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ										
1.1.2.1	Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на трансформатор 1000кВА.	С/П	1000		2015	2015	580,44		580,44	1000	580,44

1.1.3	Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по выполнению технических условий для подключения потребителей										
1.1.3.1	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм ²) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм ²) для подключения объектов ЗАО "Тандер" и ООО "Центр-Гарант"	С/П		5,92	2015	2015	10 355,65		10 355,65	5,916	10 355,65
1.1.3.2	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого помещения (50кВт, III кат.)	С/П	500		2015	2015	496,03		496,03	500	496,03
1.2	Прочие производственные и хозяйственные объекты										
1.2.1	Здания и сооружения (кроме электрических линий)										
1.2.1.1	Проведение экспертизы технического состояния здания службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)	П			2015	2015	75,4		75,4		75,4
1.2.1.2	Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.)	П			2015	2015	63,2		63,2		63,2
1.3	Создание систем телемеханики и связи										
2	Новое строительство										
3	Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки, транспорт и т.п.)										
3.1	Регистратор данных электрической сети ПАРМА РК 6.05М (2шт)	С/П			2015	2015	262,72		262,72		262,72
3.2	Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 шт.)	С/П			2015	2015	173,5		173,5		173,5
3.3	Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)	С/П			2015	2015	67,0		67,0		67,0
3.4	Автомобильный кран КС-45717К-1 "Ивановец"	С/П			2015	2015	3 912,0		3 912,0		3 912,0

Главный инженер

Зам. главного инженера

Начальник ПЭО

Р.Р. Хамзин

И.А.Бормисов

Е.Г. Дашкина